

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

Rozšírenie Teplovodného rozvodu pre lokalitu Dlhé Lúky

JKSO:

Miesto: Púchov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

EUCAL spol. s r. o., Dolné Rudiny 8515/45

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

6656-21

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba:

Rozšírenie Teplovodného rozvodu pre lokalitu Dlhé Lúky

Miesto: Púchov

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: EUCAL spol. s r. o.,
Dolné Rudiny

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 6656-21

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Nátery

0,00

- HZS

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Rozšírenie Teplovodného rozvodu pre lokalitu Dlhé Lúky

Miesto: Púchov

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: EUCAL spol. s r. o.,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 6656-21
Dolné Rudiny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

1	K	862241112.S	Spojka predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 80, izol. zosilnená D 180 mm	ks	2,000		0,00
2	K	862311112.S	Spojka, odbočka, armatúra... predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 150, izol. zosilnená D 280 mm	ks	158,000		0,00
3	K	862361112.S	Spojka predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 350	ks	4,000		0,00
4	K	862311102.S	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 150, hr.st.4,0 mm, izol. zosilnená D 280 mm	m	720,000		0,00
5	K	862311122.S	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 150, izol. zosilnená D 280 mm	ks	44,000		0,00
6	K	862241122.S	Montáž oblúka 45°, 90°, redukcie, zmršť. koncovky, pevného bodu, prechod stenou, armatúry, kompenzátora na predizolované potrubie do 145 °C, DN 80, izol. zosilnená D 180 mm	ks	2,000		0,00
7	M	1411089301	<i>Predizolované potrubie METALNET pre ÚK, potrubie, oblúky, odbočky, armatúry, spojky.... (vid výpis materiálu)</i>	subor	1,000		0,00
8	M	141108964	<i>Doprava</i>	subor	1,000		0,00
9	M	631415329	<i>Montáž + dodávka kábla NYM 3x1,5</i>	m	10,000		0,00
10	M	141108950	<i>Geodetické zameranie počas realizácie stavby</i>	ks	1,000		0,00
11	M	141109110	<i>Geodetické zameranie osadenia nového potrubia - teplovodu</i>	ks	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

12	K	733111217.S	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 40	m	8,000		0,00
13	M	3161080500	<i>Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 40 mm</i>	ks	32,000		0,00
14	K	733120844	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 377	m	4,000		0,00
15	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	8,000		0,00
16	K	733190239.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6, 3 do priemeru 219/6,3	m	720,000		0,00
17	K	733194944	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky priem. 377/9,0	ks	2,000		0,00
18	K	9987331011	Presun hmôt pre predizolované rozvody potrubia a nové potrubia v rámci staveniska a medziskládky na stavbe	t	0,500		0,00
19	K	9987331941	Rozvody predizolovaného potrubia a nového potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,500		0,00

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,00

20	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	32,000		0,00
21	M	55112004P	<i>Kohut guľový 954 IVR, DN 40</i>	kus	16,000		0,00
22	M	31943904P	<i>Skrutkovanie priame 331, DN 40</i>	kus	16,000		0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

23	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	250,000		0,00
24	M	484600008	<i>Doplnkové konštrukcie (montážny, profilový a spojovací materiál)</i>	KG	250,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Nátery				0,00
25	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	16,000		0,00
D			HZS				0,00
26	K	HZS-008P	Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	ks	1,000		0,00
27	K	HZS-032P	Napustenie rozvodov teplovodu	m3	10,000		0,00
28	K	HZS-150P	Zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarimi počas realizácie stavby v objektoch	hod	115,000		0,00
29	K	HZS-2037P	Nepredvídané práce spojené s realizáciou	ks	1,000		0,00
30	K	HZS-203P	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 23-M			Montáže potrubia				0,00
31	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000		0,00
32	M	4229135200	<i>Poklop Y 4504 - posúvačový</i>	ks	2,000		0,00
33	K	723150371	PVC chránička D 108/4	m	4,000		0,00
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
34	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	850,000		0,00
35	M	2830002000	<i>Fólia v m</i>	m	850,000		0,00