

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Teplovod_Puchov

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

JKSO:
Miesto: Dlhé Lúky

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
EUCAL s.r.o., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Teplovod Puchov

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: EUCAL s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 01	Teplovodný (TV) rozvod	0,00	0,00
1	stavebná (zemná) časť teplovodu	0,00	0,00
2	šachta 1	0,00	0,00
3	šachta 2	0,00	0,00
4	šachta 3	0,00	0,00
5	šachta 4	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
	Prevádzková kancelária	0,00	0,00
	Prevádzkové oplotenie staveniska	0,00	0,00
	Vyvolané investície zariadenia staveniska - dočasné premostenia ciest a chodníkov	0,00	0,00
	Dočasné dopravné značenie počas výstavby - zriadenie a odstránenie	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt:

SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť:

1 - stavebná (zemná) časť teplovodu

JKSO:

Miesto: Dlhé Lúky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

EUCAL s.r.o., Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **1 - stavebná (zemná) časť teplovodu**

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: EUCAL s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **1 - stavebná (zemná) časť teplovodu**

Miesto: Dlhé Lúky
Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: EUCAL s.r.o., Žilina
Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	33,809		0,00
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	40,826		0,00
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2	218,235		0,00
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	151,750		0,00
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	199,352		0,00
6	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	40,826		0,00
7	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy od 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	165,330		0,00
8	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	85,234		0,00
9	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	650,725		0,00
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	650,725		0,00
11	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	269,802		0,00
12	K	132301209.S	Príplatok za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	269,802		0,00
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	577,763		0,00
14	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	247,613		0,00
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	577,763		0,00
16	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	247,613		0,00
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	350,041		0,00
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 200,492		0,00
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	350,041		0,00
20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	630,074		0,00
21	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,300		0,00
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	289,689		0,00
23	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	521,440		0,00
24	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	515,860		0,00
25	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	15,940		0,00
26	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	515,860		0,00
27	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	515,860		0,00
28	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	515,860		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	60,352		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				0,00
30	K	566902212.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,681		0,00
31	K	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	218,235		0,00
32	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	218,235		0,00
33	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	40,826		0,00
34	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	218,235		0,00
35	K	572943122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	218,235		0,00
36	K	572991221.S	Vyspravenie spojov asfaltovou polymérovou páskou šírky 40 mm, hr. 3 mm	m	288,750		0,00
37	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	218,235		0,00
38	K	581110211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm	m2	40,826		0,00
D 8			Rúrové vedenie				0,00
39	K	899721134	Označenie teplovodného potrubia zelenou výstražnou fóliou	m	413,370		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
40	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	151,750		0,00
41	M	592170001000.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>		<i>0,00</i>
42	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,829		0,00
43	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	288,750		0,00
44	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	45,362		0,00
45	K	919795112.S	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z rohože utkanej zo sklenených vlákien	m2	239,222		0,00
46	K	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov z akéhokoľvek lôžka	m	151,750		0,00
47	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	213,743		0,00
48	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 992,402		0,00
49	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	213,743		0,00
50	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	40,375		0,00
51	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	35,910		0,00
52	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,793		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
53	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenia hlbéné z rúr z plastických hmôt, v otvorenom výkope	t	936,578		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt:

SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť:

2 - šachta 1

JKSO:

Miesto: Dlhé Lúky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **2 - šachta 1**

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

ROZPOČET

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **2 - šachta 1**

Miesto: Dlhé Lúky
Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Ing. Martin Novotný
Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,654		0,00
2	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	18,654		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,122		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	73,464		0,00
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,122		0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,224		0,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,532		0,00
8	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	17,700		0,00
9	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	0,729		0,00
10	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,700		0,00
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,700		0,00
12	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,700		0,00
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,120		0,00
14	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,850		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

15	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,300		0,00
16	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,080		0,00
17	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,083		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

18	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	0,474		0,00
19	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,430		0,00
20	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,430		0,00
21	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	2,720		0,00
22	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,720		0,00
23	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,100		0,00
24	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,086		0,00
25	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,152		0,00
26	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,152		0,00
27	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,001		0,00
28	K	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 30/37 pod poklop, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

29	K	622451081.S	Zatretie škrá murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnice alebo dosiek	m2	9,594		0,00
30	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,759		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,759		0,00
32	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,518		0,00
33	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	10,120		0,00
34	K	631571003.S	Násyp zo štrkodrvy 32-64 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,759		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
35	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m	m2	2,720		0,00
36	K	953171002.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000		0,00
37	M	TET48-088-400S	Poklop liatinový 800x800 mm, D400 kN, vodotesnený	ks	1,000		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
38	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	7,372		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
39	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,160		0,00
40	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001		0,00
41	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	3,160		0,00
42	M	246170001000.S	Lak asfaltový izolačný	t	0,002		0,00
43	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,166		0,00
44	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004		0,00
45	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	10,166		0,00
46	M	246170001000.S	Lak asfaltový izolačný	t	0,009		0,00
47	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,396		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt:

SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť:

3 - šachta 2

JKSO:

Miesto: Dlhé Lúky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **3 - šachta 2**

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

ROZPOČET

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **3 - šachta 2**

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	18,060		0,00
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	18,060		0,00
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,060		0,00
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,922		0,00
5	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,922		0,00
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,922		0,00
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	251,064		0,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,922		0,00
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,940		0,00
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,408		0,00
11	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	22,334		0,00
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,120		0,00
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,850		0,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
14	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,300		0,00
15	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,080		0,00
16	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,083		0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
17	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	0,474		0,00
18	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,430		0,00
19	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,430		0,00
20	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	2,720		0,00
21	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,720		0,00
22	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,103		0,00
23	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,281		0,00
24	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,744		0,00
25	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,744		0,00
26	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,001		0,00
27	K	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 30/37 pod poklop, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
28	K	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	16,850		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	16,850		0,00
30	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	16,850		0,00
31	K	572943122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	16,850		0,00
32	K	572991221.S	Vyspravenie spojov asfaltovou polymérovou páskou šírky 40 mm, hr. 3 mm	m	17,000		0,00
33	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	16,850		0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
34	K	622451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárníc alebo dosiek	m2	10,998		0,00
35	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,759		0,00
36	K	631319155.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,759		0,00
37	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,518		0,00
38	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	10,120		0,00
39	K	631571003.S	Násyp zo štrkodrvy 32-64 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,759		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
40	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,000		0,00
41	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m	m2	2,720		0,00
42	K	953171002.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000		0,00
43	M	TET48-088-400S	<i>Poklop liatinový 800x800 mm, D400 kN, vodotesnený</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,543		0,00
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	231,602		0,00
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,543		0,00
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,030		0,00
48	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	3,269		0,00
49	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,244		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
50	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	49,202		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
51	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,160		0,00
52	M	24617000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	<i>t</i>	<i>0,001</i>		<i>0,00</i>
53	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	3,160		0,00
54	M	246170001000.S	<i>Lak asfaltový izolačný</i>	<i>t</i>	<i>0,002</i>		<i>0,00</i>
55	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,570		0,00
56	M	24617000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	<i>t</i>	<i>0,004</i>		<i>0,00</i>
57	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	11,570		0,00
58	M	246170001000.S	<i>Lak asfaltový izolačný</i>	<i>t</i>	<i>0,010</i>		<i>0,00</i>
59	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,424		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt:

SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť:

4 - šachta 3

JKSO:

Miesto: Dlhé Lúky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **4 - šachta 3**

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

ROZPOČET

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **4 - šachta 3**

Miesto: Dlhé Lúky
Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Ing. Martin Novotný
Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemné práce							0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,906		0,00
2	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	18,906		0,00
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,374		0,00
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	76,488		0,00
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,374		0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,645		0,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,532		0,00
8	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	16,850		0,00
9	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	0,694		0,00
10	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,850		0,00
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,850		0,00
12	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16,850		0,00
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,120		0,00
14	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,850		0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
15	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,300		0,00
16	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,080		0,00
17	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,084		0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
18	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	0,474		0,00
19	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,430		0,00
20	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,430		0,00
21	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	2,720		0,00
22	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,720		0,00
23	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,101		0,00
24	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,108		0,00
25	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,440		0,00
26	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,440		0,00
27	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,001		0,00
28	K	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 30/37 pod poklop, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000		0,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
29	K	622451081.S	Zatretie škrá murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnice alebo dosiek	m2	9,750		0,00
30	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,759		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,759		0,00
32	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,518		0,00
33	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	10,120		0,00
34	K	631571003.S	Násyp zo štrkodrvy 32-64 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,759		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
35	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m	m2	2,720		0,00
36	K	953171002.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000		0,00
37	M	<i>TET48-088-400S</i>	<i>Poklop liatinový 800x800 mm, D400 kN, vodotesnený</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
38	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	7,427		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
39	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,160		0,00
40	M	<i>24617000900.S</i>	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	<i>t</i>	<i>0,001</i>		<i>0,00</i>
41	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	3,160		0,00
42	M	<i>246170001000.S</i>	<i>Lak asfaltový izolačný</i>	<i>t</i>	<i>0,002</i>		<i>0,00</i>
43	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,322		0,00
44	M	<i>24617000900.S</i>	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	<i>t</i>	<i>0,004</i>		<i>0,00</i>
45	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	10,322		0,00
46	M	<i>246170001000.S</i>	<i>Lak asfaltový izolačný</i>	<i>t</i>	<i>0,009</i>		<i>0,00</i>
47	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,397		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt:

SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť:

5 - šachta 4

JKSO:

Miesto: Dlhé Lúky

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **5 - šachta 4**

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00

ROZPOČET

Stavba: Teplovodný rozvod pre lokalitu Dlhé Lúky v Púchove

Objekt: SO 01 - Teplovodný (TV) rozvod

Časť: **5 - šachta 4**

Miesto: Dlhé Lúky

Dátum:

Objednávateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, Púchov

Projektant: Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	19,800		0,00
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	19,800		0,00
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	19,800		0,00
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	25,894		0,00
5	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,894		0,00
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,894		0,00
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	310,728		0,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,894		0,00
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,243		0,00
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,184		0,00
11	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	29,131		0,00
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,120		0,00
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,160		0,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
14	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,300		0,00
15	K	311272011.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,620		0,00
16	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,096		0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
17	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	0,474		0,00
18	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,430		0,00
19	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,430		0,00
20	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	2,720		0,00
21	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,720		0,00
22	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,100		0,00
23	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,054		0,00
24	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,720		0,00
25	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,720		0,00
26	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,001		0,00
27	K	452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 30/37 pod poklop, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
28	K	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	18,590		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	18,590		0,00
30	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	18,590		0,00
31	K	572943122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	18,590		0,00
32	K	572991221.S	Vyspravenie spojov asfaltovou polymérovou páskou šírky 40 mm, hr. 3 mm	m	17,800		0,00
33	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	18,590		0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
34	K	622451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárníc alebo dosiek	m2	13,260		0,00
35	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,759		0,00
36	K	631319155.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,759		0,00
37	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,518		0,00
38	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	10,120		0,00
39	K	631571003.S	Násyp zo štrkodrvy 32-64 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,759		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
40	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,800		0,00
41	K	952903112.S	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m	m2	2,720		0,00
42	K	953171002.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000		0,00
43	M	TET48-088-400S	<i>Poklop liatinový 800x800 mm, D400 kN, vodotesnený</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,137		0,00
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	253,918		0,00
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,137		0,00
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,900		0,00
48	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03), ostatné	t	3,584		0,00
49	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,653		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
50	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	58,622		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
51	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,160		0,00
52	M	24617000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	<i>t</i>	<i>0,001</i>		<i>0,00</i>
53	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	3,160		0,00
54	M	246170001000.S	<i>Lak asfaltový izolačný</i>	<i>t</i>	<i>0,002</i>		<i>0,00</i>
55	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,832		0,00
56	M	24617000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	<i>t</i>	<i>0,005</i>		<i>0,00</i>
57	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	13,832		0,00
58	M	246170001000.S	<i>Lak asfaltový izolačný</i>	<i>t</i>	<i>0,012</i>		<i>0,00</i>
59	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,498		0,00